



ZJAZD GOSPODARCZY  
przez chodnik



Przekrój 1 - 1




Obramowanie nawierzchni zjazdu  
krawężnikiem bet. przejazdowym 15x20cm  
na ławie zwykłej z kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:


- 8 cm - kostka brukowa betonowa
- 3 cm - podsypka cem.-piaskowa
- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

Krawężnik bet. przejazdowy 15x20cm  
na ławie z oporem z betonu B15

ZJAZD GOSPODARCZY  
z przepustem lub bez przepustu



Przekrój 2 - 2




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

- 15 cm - w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5
- 15 cm - w-wa z pospółki 0/20

przepust z rur PEHDØ400mm z umocnionym wlotem i wylotem  
kostką brukową gr. 6 cm na zaprawie cement. (2x 0,5m2)  
fundament gr. 25cm z pospółki 0/20

Przekrój 1 - 1



<