

---

## PRZEDMIAR ROBÓT nr 2011

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213300-6 Obiekty budowlane związane z transportem

45262700-8 Przebudowa budynków

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa i przebudowa dworca PKP na dworzec lokalny z częścią usługową i administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbędną infrastrukturą

ADRES INWESTYCJI : 36-100 Kolbuszowa, ul. Ruczki, dz. nr 1546/61; 1546/43; 1546/63; 1546/65;

INWESTOR : Gmina Kolbuszowa

ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21

WYKONAWCA OPRACOWANIA : Referat Inwestycji Gminnych Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

ADRES WYKONAWCY : 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21

ZAKRES : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45333000-0	Rurociągi	1.1	1.5
2	45333000-0	Armatura i urządzenia	2.1	2.3
3	45333000-0	Próby	3.1	3.1
4	45333000-0	Roboty antykorozyjne	4.1	4.4
5	45333000-0	Roboty budowlane	5.1	5.2

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Rurociągi</b>			
1.1	KNR 2-15 0304 01	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 25 mm	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
1.2	KNR 2-15 0304 01	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 32 mm	m		
		89	m	89,000	
				RAZEM	89,000
1.3	KNR 2-15 0304 02	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych w budynkach niemieszkalnych, z rur o średnicy nominalnej 40 mm	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
1.4	KNR 2-15 0303 01	Analogia - tuleje ochronne - rurociągi stalowe z rur o średnicy DN32 mm	m		
		2*0,70	m	1,400	
				RAZEM	1,400
1.5	KNR 2-15 0304 06	Analogia - tuleje ochronne - rurociągi stalowe z rur o średnicy do DN50 mm	m		
		1*0,70	m	0,700	
		3*0,30	m	0,900	
				RAZEM	1,600
<b>2</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Armatura i urządzenia</b>			
2.1	KNR 2-15 0310 02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2	KNR 2-15 0310 03	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 32 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3	KNR 2-15 0310 04	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 40 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Próby</b>			
3.1	KNR 2-15 0305 02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych (na 1 m rurociągu gazowego) o średnicy do 65 mm	m		
		9+89+80	m	178,000	
				RAZEM	178,000
<b>4</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Roboty antykorozyjne</b>			
4.1	KNR 7-12 0102 04	Czyszczenie przez szczerotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm, stan wyjściowy powierzchni B	m <sup>2</sup>		
		9*0,104	m <sup>2</sup>	0,936	
		89*0,132	m <sup>2</sup>	11,748	
		80*0,151	m <sup>2</sup>	12,080	
	korekta obmiaru	-0,004	m <sup>2</sup>	-0,004	
				RAZEM	24,760
4.2	KNR 7-12 0105 04	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rurociągów, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m <sup>2</sup>		
		24,76	m <sup>2</sup>	24,760	
				RAZEM	24,760
4.3	KNR 7-12 0201 04	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową do gruntowania przeciwrzdzewną miniową 60 %	m <sup>2</sup>		
		24,76	m <sup>2</sup>	24,760	
				RAZEM	24,760
4.4	KNR 7-12 0210 04	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą ftalową nawierzchniową, ogólnego stosowania	m <sup>2</sup>		
		24,76	m <sup>2</sup>	24,760	
				RAZEM	24,760
<b>5</b>	<b>45333000-0</b>	<b>Roboty budowlane</b>			
5.1	KNR 4-03 1004 13	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 30 cm w ścianach dla rur o średnicy do 60 mm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
5.2	KNR 4-01 0323 04	Zamurowanie przebieg w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000