
PRZEDMIAR ROBÓT nr 2003

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Widelce w celu pobudzenia integracji mieszkańców - etap II

ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 3005/2, obręb 0011 Widelka

INWESTOR : Gmina Kolbuszowa

ADRES INWESTORA : 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45330000-9	Roboty rozbiórkowe instalacyjne	1.1	1.13
2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe budowlane	2.1	2.9
3	45400000-1	Roboty budowlane	3.1	3.20
4	45300000-0	Roboty instalacyjne i wyposażenie	4.1	4.23

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	Roboty rozbiórkowe instalacyjne			
1.1	AW	Demontaż i wyniesienie z kuchni (pomieszczenie nr 2): zmywarki oraz szafek, regałów i stołów 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
1.3	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
1.4	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.5	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zlewozmywaka kuchennego i szafki 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny (basenu do mycia garów) 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.7	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust podłogowy śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.8	KNR 4-02 0230-01	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 4,90+0,50*2	m m	 5,90	
				RAZEM	5,90
1.9	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3,00+0,50*2	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.10	KNNR 9 0401- 07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
1.11	KNNR 9 0402- 06	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno- wych 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
1.12	KNR 4-01 0106-05	Analogia - Usunięcie z budynku zdemontowanych urządzeń i instalacji 0,60	m ³ m ³	 0,60	
				RAZEM	0,60
1.13	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość 5 km 0,60	m ³ m ³	 0,60	
				RAZEM	0,60
2	45111100-9	Roboty rozbiórkowe budowlane			
2.1	KNR 19-01 1020-06	Analogia - Demontaż boazerii PCV o pow. ponad 5.0 m2 4,88*3,85 +4,77*3,85 - 1,00*2,10 - 0,86*1,63	m ² m ²	 33,65	
				RAZEM	33,65
2.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 wraz z okładzi- nami z płytek - mnożnik 2 do R 1,63*(0,15+4,88+0,86+0,15)	m ² m ²	 9,85	
				RAZEM	9,85
2.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach - podkucie posadzki z lastryka przy drzwiach 1,50*2,00*2	m ² m ²	 6,00	
				RAZEM	6,00
2.4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejs- ce cięcia - posadzka 0,15*(4,88*2+0,50*4)	m ² m ²	 1,76	
				RAZEM	1,76
2.5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej i lastryka - wzdłuż poziomu kanalizacyjnego 0,50*(4,88+0,50*2)	m ² m ²	 2,94	
				RAZEM	2,94

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.6	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie warstwy wyrównawczej pod posadzką	m ²		
		poz.2.5	m ²	2,94	
				RAZEM	2,94
2.7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podłoża betonowego gr. 10 cm	m ³		
		0,50*(4,88+0,50*2)*0,10	m ³	0,29	
				RAZEM	0,29
2.8	KNR 4-01 0106-05	Analogia - Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		33,65*0,03*<wsp>1,50	m ³	1,51	
		6,00*0,01*<wsp>1,50	m ³	0,09	
		9,60*0,025*<wsp>1,30	m ³	0,31	
		2,94*0,15*<wsp>1,50	m ³	0,66	
				RAZEM	2,57
2.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2.8	m ³	2,57	
				RAZEM	2,57
3	45400000-1	Roboty budowlane			
3.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		Nowe tynki w miejscu skutych płytek	m ²	9,85	
		1,63*(4,88+0,15+0,86+0,15)	m ²		
		Dodatek 25% na uzupełnienie tynków na zamurowaniach i uszkodzonych tynków po robotach instalacyjnych	m ²	2,46	
		9,85*0,25			
				RAZEM	12,31
3.2	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		(2,10*2+1,00)*1	m	5,20	
				RAZEM	5,20
3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufit	m ²		
		4,88*4,77	m ²	23,28	
				RAZEM	23,28
3.4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		3,85*2*(4,88+4,77)	m ²	74,30	
		Minus nowe tynki	m ²	-12,31	
		-poz.3.1			
				RAZEM	61,99
3.5	KNR 0-41 0103-01	Analogia - zagruntowanie powierzchni pionowych otynkowanych preparatem gruntującym - pod okładziny ścian z płytek	m ²		
		(2,00)*(0,15+0,86+4,88+0,15+0,63)	m ²	13,34	
				RAZEM	13,34
3.6	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.3.5	m ²	13,34	
				RAZEM	13,34
3.7	KNR-W 2-02 0840-08	Montaż listew narożnikowych	m		
		(poz.3.6)*<wsp>0,90	m	12,01	
				RAZEM	12,01
3.8	KNR AT-26 0302-01	Systemowe tynki wykończające na stropach - gruntowanie podłoża	m ²		
		4,77*4,88	m ²	23,28	
				RAZEM	23,28
3.9	KNR AT-26 0302-02	Systemowe tynki wykończające na stropach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		poz.3.8	m ²	23,28	
				RAZEM	23,28
3.10	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykończające na ścianach - gruntowanie podłoża	m ²		
		3,85*2*(4,88+4,77)	m ²	74,30	
		Minus okładziny ścian z płytek	m ²	-13,34	
		-poz.3.6			
				RAZEM	60,96
3.11	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykończające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m ²		
		poz.3.10	m ²	60,96	
				RAZEM	60,96
3.12	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome posadzek - waerstwa szcpepna	m ²		
		4,77*4,88	m ²	23,28	
				RAZEM	23,28

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.13	NNRNKB 202 1132-01 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm 4,77*4,88	m ² m ²	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
3.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome posadzek - pod okładzinę z płytek 4,77*4,88	m ² m ²	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
3.15	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki antypoślizgowe 30x30 cm R10 układane na kleju elastycznym 4,77*4,88	m ² m ²	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
3.16	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - sufity poz.3.8	m ² m ²	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
3.17	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie gładzi preparatami gruntującymi - ściany poz.3.10	m ² m ²	 60,96	 60,96
				RAZEM	60,96
3.18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufity poz.3.8	m ² m ²	 23,28	 23,28
				RAZEM	23,28
3.19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - ściany poz.3.10	m ² m ²	 60,96	 60,96
				RAZEM	60,96
3.20	KNR 4-01 0322-02	Analogia - montaż kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4	45300000-0	Roboty instalacyjne i wyposażenie			
4.1	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
4.2	KNNR 4 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
				RAZEM	2,00
4.3	KNNR 4 0137-01	Bateria zmywakowa gastronomiczna o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4.4	KNNR 4 0137-08	Bateria gastronomiczna z natryskiem o śr. nominalnej 15 mm - przy basenie gastronomicznym 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4.5	KNNR 4 0136-01	Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - do zmywarki 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4.6	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5	m m	 5,00	 5,00
				RAZEM	5,00
4.7	KNNR 4 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1,0	m m	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
4.8	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 4	m m	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
4.9	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	 4,00	 4,00
				RAZEM	4,00
4.10	KNR-W 2-15 0229-05	Stół ze zlewem gastronomicznym ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem i półką 1000x600x850 mm 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.11	KNR-W 2-15 0229-05	Stół z basenem gastronomicznym ze stali nierdzewnej jednokomorowy do mycia garów 800x600x850 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.12	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4.13	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.14	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 24	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
4.15	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm 24	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
4.16	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm ² - YDY 3 x 2,5 mm ² 24	m m	24	
				RAZEM	24
4.17	KNNR 5 0302- 01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
4.18	KNNR 5 0302- 05	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym 3	szt. szt.	3	
				RAZEM	3
4.19	KNNR 5 0306- 03	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - świecznikowy 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
4.20	KNNR 5 0308- 02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm ² przelotowe pojedyncze 4	szt. szt.	4	
				RAZEM	4
4.21	AW	Analiza własna - Klimatyzator ścienny chłodzenie/grzanie 3,5kWz kompletem okablowania i oprzewodowania 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.22	AW	Analiza własna - Klimatyzator ścienny chłodzenie/grzanie 5,0kW z kompletem okablowania i oprzewodowania 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.23	AW	Wniesienie do kuchni (pomieszczenie nr 2) i montaż: zmywarki oraz szafek, regałów i stołów 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00